





このたびは、移動式足場をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。正しく組み立てていただくため、組立前にこの説明書をよくお読みください。

● 部品表

組立前に必ず部品の数量を確かめてください。


	名称	No.	形状	数量
◆ 下階セット (SNP-20B) ◆	下階ユニット	①		1
	作業床	②		1
◆ 手すりセット (SN-1B) ◆	手すりわく	③		2
	水平連けい材・手すり	④		4
	巾木ユニット	⑤		2
	連結金具	⑥		4

※ご購入時は、下階ユニットに付属しています。


● 部品名称及び組立説明

この移動式足場は、各ユニットで構成され、これらを連結して組み立てる構造となっています。

フックジョイントと連結金具の使用方法




ロックユニット (折りたたみ部) 使用方法



次の順に従って組み立ててください

- 【1】 下階ユニットの車輪 (2ヶ所) をロックしてください。
- 【2】 図中に示す "収納フック" を矢印の方向に回転させて解除してください。次に下階ユニットの片側を図中の←の方向に引っ張って広げ、図中の◎部3ヶ所をロックしてください。
- 【3】 作業床を下階ユニットの最上段に乗せてください。
- 【4】 手すりわくを下階ユニットに差し込んで連結金具で固定してください。
※扉が内側開きとなるようにセットしてください。
- 【5】 水平連けい材・手すりを図の位置と向きに注意して取付けてください。
- 【6】 巾木ユニットを手すりわくと作業床の間に差し込んでください。



完成図